御 見 積 書

No. F240210

2024 年 02 月 09 日

[redacted] 御中

下記のとおり見積らせていただきました。
何卒、ご用命の程お願い申し上げます。

納　　期	御打合せのうえ
納品(履行)場所	[redacted]
件　　名	消防設備改修工事
お支払い条件	従来通り
見積有効期限	2024年4月30日

御見積金額　¥780,000 －(税抜)

上記金額に消費税は含まれておりません。
※印:軽減税率対象 ／ 非印:非課税対象

消防用設備の保守点検・工事　防災備蓄品の販売・管理
セイワシステムサービス株式会社
代表取締役　伊藤正人
本社　〒510-0007 三重県四日市市別名一丁目18番7号
TEL 059-333-3828　FAX 059-333-5586
E-mail : seiwasys@viola.ocn.ne.jp
登録番号　T3-1900-0101-5281
担当:　本社 防災事業部　－　齋藤

項　　目	数 量	単 位	単 価	金　額
1. 消火器具納品	1	式		6,900
2. スプリンクラー設備 改修工事	1	式		493,117
3. 自動火災報知設備 改修工事	1	式		94,100
4. 非常放送設備 改修工事	1	式		55,475
5. 誘導灯 器具取付	1	式		9,000
6. 官庁申請及び検査立会費	1	式		100,000
7. 諸経費	1	式		134,650

小　　計	(軽減8%対象	－	)(10%対象	893,242)	893,242
値　　引	(軽減8%対象		)(10%対象	△182,169)	△182,169
法定福利費	(労務費	449,500	)(料率	15.334%)	68,927
消　費　税(法定福利費分含む)	(軽減8%	－	)(10%	－)	別途
合　　計					780,000

備 考

内 訳 明 細

件名： 消防設備改修工事

No. F240210 ／ 2

項　　目	数 量	単 位	単 価	金　額
1. 消火器具納品				
ABC粉末消火器 10型 蓄圧式	1	本		4,700
設置台	1	個		2,200
小計				6,900
2. スプリンクラー設備 改修工事				
スプリンクラーヘッド 72℃ 高感度型 r=2.6 下向き	3	個	7,000	21,000
巻き出しフレキ	3	本	6,800	20,400
配管	2	本	19,570	39,140
継手類	1	式		23,816
配管接合材	1	式		5,218
配管支持金物類	1	式		9,443
雑材消耗品費	1	式		2,100
水抜き水張作業費	1	式		60,000
配管工事費	1	式		268,000
機器取付工事費	1	式		44,000
小計				493,117
3. 自動火災報知設備 改修工事				
光電式スポット型感知器 2種 露出型	2	個	24,300	48,600
感知器ベース	2	個	650	1,300
定温式スポット型感知器 特種 60℃ 防水型	1	個		4,400
配線 AE0.9-4C	15	m	40	600
雑材消耗品費	1	式		5,300
配線工事費	1	式		11,800
機器取付工事費	1	式		22,100
小計				94,100
4. 非常放送設備 改修工事				
スピーカー	1	個		8,500
配線 HP0.9-3C	15	m	125	1,875
雑材消耗品費	1	式		1,500
機器取付工事費	1	式		6,700
配線工事費	1	式		36,900
小計				55,475
計				649,592

※は、軽減税率対象商品です。

セイワシステムサービス株式会社